

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		243.56	m ²	243.56	
				RAZEM	243.56
19	KNR 19-01 d.2 0314-04	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - do 0,25 m ² w jednym miejscu 16	msc msc	16.00	
				RAZEM	16.00
20	KNR 19-01 d.2 0313-01	Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej - wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 1 cegła w jednym miejscu 90	msc msc	90.00	
				RAZEM	90.00
21	KNR-W 4-01 d.2 0310-01 analogia	Przemurowanie jednego słupka końcowego z odzyskiem cegieł 60 % 0.51*0.51*1.26	m ³ m ³	0.33	
				RAZEM	0.33
22	KNR 19-01 d.2 0827-01	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie 222.38*0.2	m ² m ²	44.48	
				RAZEM	44.48
23	KNR 19-01 d.2 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie 222.38*0.75	m ² m ²	166.78	
				RAZEM	166.78
24	KNR 19-01 d.2 0829-01	Oczyszczenie ściernie wykutych spoin - mury gładkie 222.38*0.75	m ² m ²	166.78	
				RAZEM	166.78
25	KNR 19-01 d.2 0829-01	Oczyszczenie chemiczne wykutych spoin - mury gładkie 222.38*0.75	m ² m ²	166.78	
				RAZEM	166.78
26	KNR 19-01 d.2 0827-01	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie 222.38	m ² m ²	222.38	
				RAZEM	222.38
27	KNR 19-01 d.2 0643-05	Dwukrotna hydrofobizacja muru 222.38	m ² m ²	222.38	
				RAZEM	222.38
28	d.2 analiza indywidualna	Wykonanie brakującej czapki betonowej słupka furtki 2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
3		Odbudowa schodów wejściowych			
29	KNR-W 4-01 d.3 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 2.84+8*0.2	m ³ m ³	4.44	
				RAZEM	4.44
30	KNR-W 4-01 d.3 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 4.44	m ³ m ³	4.44	
				RAZEM	4.44
31	KNR-W 2-02 d.3 1103-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym 1.5	m ³ m ³	1.50	
				RAZEM	1.50
32	KNR-W 2-02 d.3 0219-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu 4.5*0.35*0.3*6	m ³ m ³	2.84	
				RAZEM	2.84
33	KNR-W 2-02 d.3 0206-01	Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu 2.5*1.6*2	m ² m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
4		Konserwacja elementów kutych ogrodzenia			
34	d.4 analiza indywidualna	Demontaż bram - odnowienie i ponowny montaż 2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
35	d.4 analiza indywidualna	Demontaż furtek - odnowienie i ponowny montaż 2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Renowacja murów z kamienia			
1	KNR-W 4-01 d.1 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1,5 m w gruncie kat. IV przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów 84,5*0,6*1,0	m ³ m ³	50,70	
				RAZEM	50,70
2	KNR-W 4-01 d.1 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,6*0,6*1,2	m ³ m ³	0,43	
				RAZEM	0,43
3	KNR-W 2-02 d.1 0101-04	Fundamenty z kamienia twardego - kamień z odzysku 0,6*0,6*1,2	m ³ m ³	0,43	
				RAZEM	0,43
4	TZKNC N-K/ d.1 VI 1/1-d	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień nieporowaty - granit i podobne 84,7*2	m ² m ²	169,40	
				RAZEM	169,40
5	KNR 19-01 d.1 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie 84,7*2*0,5	m ² m ²	84,70	
				RAZEM	84,70
6	KNR 19-01 d.1 0645-05 analogia	odsalenie ścian z kamienia 84,7*2	m ² m ²	169,40	
				RAZEM	169,40
7	KNR 19-01 d.1 0639-02 analogia	Oczyszczenie powierzchni murów kamiennych w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. do 5,0 m ² 84,7*2	m ² m ²	169,40	
				RAZEM	169,40
8	KNR 19-01 d.1 0829-01 analogia	Oczyszczenie chemiczne wykutych spoin - mury gładkie 84,7*2	m ² m ²	169,40	
				RAZEM	169,40
9	KNR 19-01 d.1 0317-04	Naprawa powierzchni murów z kamienia z wykuciem o gł. do 30 cm i pow. do 0,25 m ² 10	msc msc	10,00	
				RAZEM	10,00
10	KNR 19-01 d.1 0326-09	Spoinowanie murów z kamienia drobnego o przekroju spoiny do 0,01 m ² bez wykucia spoin 84,5+0,67*6*4+0,9*4	m ² m ²	104,18	
				RAZEM	104,18
11	KNR 19-01 d.1 0643-03	Dwukrotna hydrofobizacja muru 84,7*2	m ² m ²	169,40	
				RAZEM	169,40
12	KNR-W 2-02 d.1 0606-03 analogia	izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej 84,7	m ² m ²	84,70	
				RAZEM	84,70
13	KNR-W 2-02 d.1 1103-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym 84,7*0,6*1	m ³ m ³	50,82	
				RAZEM	50,82
2		Renowacja murów z cegły			
14	KNR AT-25 d.2 0102-01	Iniekcja grawitacyjna dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 25 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60% 84,5+0,67*6*4+0,9*4	m m	104,18	
				RAZEM	104,18
15	KNR 19-01 d.2 0639-01	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. do 2,0 m ² 84,73*1,0*2+0,67*4*3*3,35+0,67*4*2*2,90+0,90*4*2,90+84,73*0,25	m ² m ²	243,56	
				RAZEM	243,56
16	KNR-W 4-01 d.2 0324-03 analogia	Wzmocnienie peknące w ścianach poprzez wstawienie prętów w spoinach 60	szł. szł.	60,00	
				RAZEM	60,00
17	KNR 19-01 d.2 0645-05	Odsalenie murów 243,56	m ² m ²	243,56	
				RAZEM	243,56
18	KNR 19-01 d.2 0829-01	Oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych spoin - mury gładkie	m ²		